



騰宇能源科技股份有限公司

30288 新竹縣竹北市台元一街 8 號 7 樓之 7

採購單

專案名稱： 台中停車場 11 案 太陽光電系統建置工程

施工地點： 詳如報價單

承攬廠商： 元融科技有限公司

聯絡人： 劉宣成 先生

聯絡電話： 06-589-70496

品名：	鋼構系統加工及模組安裝(細項詳如報價)
採購金額：	新台幣 38,594,556 元整(未稅)
交期：	依工程進度表
付款方式：	1. 第一期款 20%：本採購單簽訂後，檢附預計工程進度表，由甲方支付乙方。 2. 第二期款 20%：將本工程所指定之材料依附件一分三期材料進場、查驗，檢附出廠證明、材質檢驗證明等相關文件辦理請款，經甲方確認後，由甲方支付乙方(月結三十天) 3. 第三期款 40%：將本工程所指定之鋼構及模組安裝完成，並依工程進度辦理，經甲方確認後，由甲方支付乙方(月結三十天)。 4. 第四期款 10%：於本工程竣工取得台電完成掛錶併聯通知函後，由甲方支付乙方(月結三十天)。 5. 第五期款 10%：本工程竣工經甲方會同乙方按太陽光電系統工程竣工驗收報告進行驗收通過，且乙方提出工程保固書後，由甲方支付乙方。

備註：

- 乙方向甲方請款時應開立發票進行請款，甲方於確認發票收訖後以月結 30 日方式(當月請款期限為每月 20 日，甲方統一付款日則為每月 10 日)，將該分期款項電匯支付乙方，逾期(郵戳為憑)則順延至次月辦理。
- 請款時請檢附統一發票、廠商計價單及現場要求之相關計價資料。
- 各項材料及設備均應配合工地現場要求，經業主規定審核通過後方可進場。
- 逾期完工與交貨者，每逾期 1 日罰扣總金額千分之一。
- 本採購單未盡事宜，詳見施工採購單補充說明、環境安全衛生規範、太陽光電系統品質控制計畫及所有相關圖面。

廠商簽回：(公司大小章)





太陽光電系統建置工程施工採購單補充說明

買方：騰宇能源科技股份有限公司（以下簡稱甲方）

賣方：元融科技有限公司（以下簡稱乙方）

緣甲方委託乙方負責施作【台中停車場 11 案 太陽光電系統建置工程】案，依甲方提供之工程設計圖說指定之規格，進行太陽光電系統建置工程（以下簡稱「本工程」），甲乙雙方同意訂立並遵守條款如下：

一、交貨數量及範圍

- （一）本工程應按第一條提及之工期日程表訂定之規劃進度時程施作，乙方應依附件一約定交期日內竣工。
- （二）本工程施工期間，如因地震、海嘯、火災、政府行為等不可抗力或大雨等天候因素，及其他不可歸責於甲乙雙方之事由致工程無法如期進行時，乙方應於上述事由發生時立即檢附第三方證明文件以電子郵件通知甲方，並經甲方審核同意後調整工程進度時程，乙方如未通知則仍應自負遲延責任。
- （三）如原物料由甲方提供，經乙方舉證係因甲方物料供給致工期遲延者，遲延期日不計入第一項之工期計算。

二、遲延責任

- （一）乙方如就本補充說明所約定義務之履行、工程或其他採購單約定之任何期限有遲延者，乙方應按日計罰以逾期日數每日依採購單價金總額之 1‰ 計算，並賠償甲方損失（包括但不限於對他人之賠償責任與資金成本利息、預期利益損害等）。本採購單經甲方解除或終止者，不影響上開甲方得請求損失賠償及遲延罰之權利。
- （二）本系統如未能依本合約（附件一）所載各案件之約定時間內完成與台電併聯掛錶，致使無法適用該案件原訂完成年度之躉售費率者，除前項遲延責任外，乙方並另應就實際完成年度之躉售費率與原訂完成年度費率之差額，等比例折減工程款。

三、工程管理

- （一）乙方應依工程管理規範進行工程施作，並遵守「用戶用電設備裝置規則」、「輸配電設備規則」、勞工安全與職業安全衛生管理等相關法令之規定，如因乙方疏忽或過失而違反法規或發生任何工安意外事故等情事，均由乙方自負一切責任。工程管理規範包含有：
 - 1. 安全衛生工作守則
 - 2. 環境安全衛生規範：說明為完成本工程所採用之安全衛生規範，乙方應確實遵守並執行。
 - 3. 太陽光電系統品質控制計畫：說明為完成本工程所採用之品質管制措施。
 - 4. 太陽光電系統建置工程管理委託書。



5. 承攬施工安全衛生告知暨承諾書
6. 承攬商工作場所環境及危害告知
7. 承攬商協議組織會議記錄
8. 違約罰則

- (二)除甲方與物料供應商另有約定者外，物料進場經甲方查驗簽收後所有權即歸屬甲方或甲方指定人，乙方並應提供物料進場證明，如經甲方查驗未通過者，甲方得要求乙方更換並以同級品以上等級物料替代。
- (三)乙方於本採購單簽訂前即應就本工程所使用之物料與機器設備進場之擺放位置進行規劃，經甲方及安裝地點所有權人之同意後，乙方應妥善安置。乙方就自己提供及甲方供應之全部物料，應定期清點確認物料無瑕疵並負有維持其良好狀態之義務，如乙方將本工程正式驗收完畢點交予甲方前，物料與機器設備發現有瑕疵、損毀、遺失等情事時，乙方應賠償甲方損失。
- (四)乙方進行本工程建置前，應偕同甲方與屋主進行安裝地點建物之屋頂漏水測試，並於記載測試過程及照片後由甲乙雙方各自指派之工程人員及屋主簽名作成工程紀錄。
- (五)本工程施作時嚴禁踩踏模組，如有違反者甲方得每次按 5,000 元罰金連續計罰，若嗣後發現模組受損，乙方並應負損害賠償及更換新品之責任。
- (六)因施工地點為建物屋頂，甲方已盡告知義務說明建物之情形，乙方應嚴格遵守勞工安全與衛生管理等相關法令之規定，如因乙方疏忽或過失而違反法規或發生任何工安意外事故等情事，均由乙方自負一切責任。

四、監工作業

- (一)甲方指派之監管人員有監督乙方工程施工之權利，並有權依據本補充說明所訂範圍執行下列任務：
 1. 審核乙方提報之工程進度及監督實際施工。
 2. 對乙方所派遣之監工人員有監督之權，如發現乙方監工人員或工人技能低劣或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。
 3. 就工程圖樣及施工說明範圍之監督。
 4. 工程材料進場及工作進行時之檢驗。
 5. 其他與本工程有關事宜。
- (二)施工期間內所有施工人員應統一穿著工作背心，工作背心上應有明顯標明施工人員姓名及血型之資訊。
- (三)甲方監管人員於執行任務時，如遇困難、阻礙，乙方應隨時協助排除。如甲方發現有工程施作草率、瑕疵、材料窳劣、不合規定等情事時，甲方均得通知乙方拆除重作，其費用概由乙方負擔，且工程期限照常進行計算。
- (四)本工程進行期間，除甲方要求縮短採購單規定工期，得由雙方另行協議補助趕工



費用者外，如為配合進度，或因施工需要，甲方認為須增加工人或加開夜班時，乙方應即照辦，並提出加速施工計畫經甲方核定後實施，乙方不得推諉拒絕或要求加價。

五、保險

乙方應於本工程開工前辦理營造綜合保險(包括但不限於營造工程財物損失險及營造工程第三人意外責任險等保險)，應於完成投保後始得進場施工。

六、保固

- (一)乙方應於驗收後 7 日內提供工程保固書予甲方
- (二)本系統保固期間為自驗收合格日起 5 年，保固期間內如有非人為之故障、瑕疵或功能不符等情事，除有特殊情事發生經甲方同意延長修復期限外，乙方應於甲方以電子郵件通知後 1 日內到場進行檢驗修復，如有遲延每日以 5,000 元計算賠償甲方。
- (三)因人為操作使用不當、不可抗力之災變或不可歸責於乙方之事由造成本系統設備毀損、滅失或失竊時，不在保固責任範圍。
- (四)乙方應嚴格遵守第五條第五項之約定，本工程經驗收合格後 12 個月內，如模組發生蝸牛紋、裂痕、破碎或其他受損情形時，經甲方送驗指定第三人判斷為外力所致者，即推定前開情形係於乙方施工期間發生，乙方應負損害賠償責任。
- (五)甲乙雙方有違反本採購單及補充說明約定者，經一方以書面通知他方後 5 個工作天內仍未有改善者，一方得終止，並向他方請求因此所生之損害賠償。

七、保密義務

任一方對於他方提供之圖紙、本補充說明及其他附件、工程總價及可能接觸或已接觸他方之營業秘密及其他業務或技術上機密資訊，除為辦理本工程申辦流程而提供予主管機關或甲方協力廠商者外，未經他方事前書面同意，不得將其全部或一部提供或揭露予任何第三人。

八、爭議處理

- (一)甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令、採購單及補充說明約定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。
- (二)本補充說明之解釋、適用及履行應以中華民國法律為準據法，因本補充說明所生之訴訟，雙方同意以臺灣新竹地方法院為第一審管轄法院。

九、本說明書為採購單之附件，其與採購單皆屬訂購單之一部份。

十、每日勤前教育宣導單請自行影印使用並確實執行，案場完工後交回我司存查。



環境安全衛生規範

1 一般規定

- 1.1 承攬人必須遵守有關勞工法令及定作人有關之安全衛生規章。
- 1.2 承攬人之再承攬人，其責任與義務與承攬人相同，亦需遵照本規範執行。
- 1.3 承攬人於工程開工作業前，位工作場所環境可能潛在危險、消防設施及安全衛生規定事項，應採取必要之防範措施。
- 1.4 承攬人所聘僱之工作人員需年滿 18 歲，應投保勞工保險及意外險。
- 1.5 入場作業勞工，應由承攬人進行必要之安全衛生教育訓練，並留存副本於定作人。
- 1.6 承攬人應與自行招募之再承攬人組成『廠商安全衛生協議組織』，並由承攬人擔任組織負責人。
- 1.7 施工期間，承攬人應擬定緊急應變計畫，對於可能發生之災害及意外事故，事先採取必要之防護措施。
- 1.8 有關協議事項、會議記錄、緊急應變計畫，均應妥善保管，定作人於必要時得要求檢視。
- 1.9 因預防措施不足及疏於管理、教育，造成人員傷害、工作損失、觸犯法令之一切責任，由承攬人負完全責任。
- 1.10 承攬人須遵守動火申請、許可、防護等作業規定，並會定作人現場監工人員認可後實施。
- 1.11 定作人對於承攬人之作業設施或作業方法，認為有危害人員安全顧慮時，得隨時令其停工，至危害消失為止。
- 1.12 作業人員進入工作場所，應依作業特性，配帶必要之個人安全衛生防護具。
- 1.13 危險性機械設備操作人員，需依法取得合格執照，始可操作。
- 1.14 承攬人對於所僱用之工作人員，應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。

2 作業中注意事項

- 2.1 工作中需穿著工作服、戴安全帽、工作鞋。
- 2.2 危險區域應設置警告標示。
- 2.3 易燃物應標示並隔離存放。
- 2.4 人員不得搭乘堆高機或吊車等搬運機具。
- 2.5 嚴禁使用堆高機當作工作平台。
- 2.6 充氣瓶使用，必須分類並做好管理。
- 2.7 每日作業前，應實施作業前安全裝備檢查級機具檢點。
- 2.8 吊掛作業下方嚴禁人員行走或逗留。
- 2.9 不得任意啟動非所屬單位內機器開關。
- 2.10 定期檢查及保養機械設備。
- 2.11 正確使用防護具，防護具應檢點。
- 2.12 電器接線應按指定開關相接用，絕緣損壞之電器用品嚴禁使用。

3 高架作業規定

- 3.1 高度 2 公尺以上之高架作業，應使用作業平台或施工架。
- 3.2 高架作業應設置安全防護措施，護欄、人員上下用爬梯及施工架之強度規格，需符合國家安全標準。
- 3.3 承攬人僱用高架作業人員，應先查核健康狀況，凡有高架作業勞工保護措施標準規定限制之情況，禁止其從事高架作業。
- 3.4 高架作業施工場所之周圍，應設置警告標示及安全圍籬，以警告或防止與作業無關人員進入危險區。
- 3.5 接近架空電路之高架作業，應先作好絕緣防護措施或設置屏蔽及警告標示等防護措施，以防止感電危



害。

- 3.6 施工架之設置、連結、支撐材、衍條、防護設施等應依相關法規要求設置。
- 3.7 有掉落危險顧慮之開口部，應設置適當強度之護欄，並設立警告標示。
- 3.8 高架作業施工人員，其使用安全帶、安全索，應考慮施工地點至地面之高度，調整適當長度，並將安全索確實繫牢於附近高出腰部之堅固構造物上，必要時可設置安全母索，以供繫掛安全帶。
- 3.9 每日作業前需確實檢查安全防護措施，及自主檢查作業。

4 電氣作業安全

- 4.1 非確知該電路已停止送電，切勿接觸電路內部。
- 4.2 檢驗電路是否有電，應使用檢電器。
- 4.3 不得以電線或其他金屬線代替保險絲。
- 4.4 電線上不可懸掛物品。
- 4.5 不可在電線上接裝過多電器，以防過載。
- 4.6 電器、電線絕緣破損時，應即停止使用。
- 4.7 電器起火，應以乾粉滅火器撲滅。
- 4.8 高架電焊作業，需確實鋪設防火遮蔽。
- 4.9 電焊機需加裝防電擊裝置。

5 環境衛生

- 5.1 承攬人應遵守環境衛生法規之規定，施工過程所產生噪音亦應於法令許可範圍內。
- 5.2 承攬人應隨時保持施工場所之整潔，每日施作結束後應將施工產生之廢棄物移置適當地點丟棄，如當日無法丟棄者，應經施工地點屋主同意後妥適放置，不得任意棄置。
- 5.3 如施工場所及週邊地區排水系統設施應確實維護及改善。

6 事故通報

- 6.1 發現者應第一時間以口頭通知承攬人之監工或工地負責人，並由工地負責人即時告知定作人。
- 6.2 承攬人之監工或工地負責人，應立即設法搶救並立刻將傷患送往附近醫療院所治療，同時瞭解事故發生原因。
- 6.3 事故之善後處理後，承攬人應配合定作人填寫『意外事故分析表』，轉送定作人安全衛生單位。
- 6.4 若發生重大災害時（一人死亡或受災人數三人以上者），經搶救處理後，應保持現場不得擅自移動或破壞，以便司法機關及勞工檢查機構之鑑定與檢查。
- 6.5 若發生法定之重大災害時，應由勞工安全衛生管理單位或現場負責人於二十四小時內向當地勞工檢查所報備。
- 6.6 事故發生當月，承攬人應在協議會中作災害經過及對策報告。
- 6.7 災害發生時，承攬人應對所屬員工作機會教育，防止再度發生類似之事故。

7 罰則

- 7.1 承攬人違反本規範者，按違約罰則之規定計罰。
- 7.2 因工程施作不當致定作人權利受損者，承攬人另應對定作人負損害賠償責任。
- 7.3 承攬人因工程施作造成第三人傷害、損壞者，應由承攬人自行負擔損害賠償責任。

8 本規範視同工程採購單之一部分，凡工程發包均應按本規範遵行並執行。



太陽光電系統品質控制計畫

1 品質管制之工作要點

- 1.1 承攬人於承攬前應完全瞭解工程採購單之所有規定。
- 1.2 承攬人於簽約後應儘速全盤規劃品質管制執行事項，按本品質管制計畫執行。
- 1.3 承攬人、供應商、製造商、產品、服務、工地狀況及工藝水準等之品質均應加以控制，以使完成之工作符合規定之品質。
- 1.4 承攬人應填寫施工日報記載每日工程進度、隔日預計工作事項、本工程之物料進場狀況與其他雙方約定記載事項，乙方應於每一工作日結束後隔日上午八點前以書面或電子郵件方式遞交予定作人，如有遲延則依違約罰則規定計罰，且承攬人因工程採購單所須負擔之義務不因此通知而免除。

2 工藝水準

- 2.1 除工程採購單中另有更嚴格之許可差，或對工藝水準另有要求更高之特別規定外，否則應依定作人認可之標準施作。
- 2.2 施作人員應具備足以達成規定品質之工藝水準。
- 2.3 製（產）品應以有效之固定裝置予以固定。固定裝置之設計及大小應足以承受使用時所產生之應力、振動、拉扯等使用規定狀況及外觀之要求，並應以定作人之核可為準。

3 材料進場

- 3.1 進場三日前通知定作人並置於適當位置，材料堆置地點不得位於動線或通道上。
- 3.2 堆置地點應確認無傾倒之虞，並應以帆布覆蓋。
- 3.3 進場之材料應依設計圖及施工規範核對規格、數量。
- 3.4 材料拆封前須目視外包裝是否完整、無破損或擠壓變形之情形，材料外觀無汙損、破裂，配件完整無缺，如有上述現象則予以退貨。
- 3.5 各項接頭、線材應符合 CNS 各項規範，否則予以退貨。
- 3.6 進場檢驗發現不合格應通知供應商換貨，不合格品應於現場區隔儲存。
- 3.7 材料進場檢驗完成，承攬人須檢附 [材料進場檢驗表] 及提交材料樣品、出廠證明、出廠保固書等相關資料給予定作人。此記錄為工程請款之依據。

4 工程施工

- 4.1 放樣應依施工圖檢查基準點、尺寸實地放樣。放樣定位施作應確認位置、尺寸，並通知定作人確認。
- 4.2 施工前應確認施工圖及施工區域、位置。
- 4.3 模組搬運應小心輕放，不應以四角處單獨立於地面，並留意接線盒，不可碰撞變形，線材及接頭不可磨損及脫落，安裝施作時不得踩踏或擠壓模組。
- 4.4 模組鎖固前應檢查放樣線微調對準，並先行假固定確定其平整度後再行固定，並通知定作人確認。
- 4.5 變流器之安裝、接線應遵照原廠之技術手冊、安裝手冊執行。
- 4.6 線槽之固定應先確認尺寸、位置，並開放單邊待兩端接線或預留妥當後方得鎖固。
- 4.7 AC/DC 接線應先確認規格，並確認所需預留長度，須於接合時確認接合穩固，並將可能垂盪之線材固定，避免接頭接觸不良、線材損壞或造成感電危害。



- 4.8 拉線、佈線、配管及各電盤位置、安裝、接線應符合『屋內線路裝置規則』及『屋外供電線路裝置規則』之規定，並通知定作人確認。
- 4.9 直流線路正、負線要分開。
- 4.10 直流線及交流線，其電線電纜不可碰觸屋頂或地面
- 4.11 模組出線接頭需束在支架上
- 4.12 直流線與交流線須分開
- 4.13 交流線路若為三相線路，同組之 R 相、S 相、T 相需束在一起
- 4.14 無論交流線路或直流線路，線頭部分須做明顯標示。
- 4.15 支架組立、模組安裝、電盤及變流器安裝、接線佈線階段完成後，承攬人、施工單位應作自主檢查，承攬人須檢附每日施工日報作為紀錄給予定作人。此日報紀錄為工程請款之依據。

5 工程勘驗

- 5.1 模組表面是否清潔、破損、刮痕。
- 5.2 變流器是否異音、異味，接頭是否鬆脫，是否有達到工作效率。
- 5.3 管線是否破損浸水、水痕等現象。
- 5.4 支架結構是否方正穩固，材料是否變質生鏽，配件、螺絲是否鎖固脫落。
- 5.5 DC 箱是否滲水，水痕積水現象，防水膠條是否完整，線材、端子、PCB 板是否變質異樣。
- 5.6 DC 箱接點端子溫度、線材溫度、開關本體溫度是否異常。
- 5.7 AC 箱接點端子溫度、線材溫度、開關本體溫度是否異常。
- 5.8 電流值 Imp 檢查，判斷 PV 是否正常。
- 5.9 電壓值 Vmp 檢查，檢查單一 PV 無效或線路離斷狀況。
- 5.10 瓦時計數據記錄，台電電錶數據記錄檢查。

6 缺失改善

- 6.1 定作人於施工過程期間，得隨時就發現瑕疵處要求承攬人進行改正，承攬人應於定作人之改正期限內完成缺失改善，缺失改善後，由定作人安排複驗。
- 6.2 對於缺失事項，承攬人應提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留有記錄。



太陽光電系統建置工程管理委託書

緣騰宇能源科技股份有限公司委託承攬人元融科技有限公司管理本件太陽光電系統工程案工安、勞安衛生之監督、執行、管理等工作，雙方並簽訂有工程採購單。

現場工作事項，若有危害工安、勞安衛生之情事發生時，承攬人除應立即緊急處理外，並應即刻通知定作人，且待危害情事排除後始得繼續進行工作。

倘若承攬人未依工程採購單約定或定作人指示執行，致發生上開危害情事發生時，承攬人及工地負責人應負完全責任。

項次	期數	標的	最終建置量	議價後單價 (元/kWp)	議價後總價 (未稅)	議價後總價 (含稅)	交期
1	第一期	正心停車場	246.015	\$ 13,270	\$ 3,264,619	\$ 3,427,850	2025/11/31
2	第一期	文山停車場	494.010	\$ 12,582	\$ 6,215,764	\$ 6,526,552	2025/11/31
3	第一期	東榮停車場	234.135	\$ 12,700	\$ 2,973,515	\$ 3,122,191	2025/11/31
4	第二期	潭興停車場	239.085	\$ 13,150	\$ 3,143,968	\$ 3,301,166	2026-03-15
5	第二期	沙田停車場	115.830	\$ 13,100	\$ 1,517,373	\$ 1,593,242	2026-03-15
6	第二期	育英路停車場	180.180	\$ 13,420	\$ 2,418,016	\$ 2,538,917	2026-03-15
7	第二期	大益停車場	110.880	\$ 16,875	\$ 1,871,100	\$ 1,964,655	2026-03-15
8	第三期	豐原轉運中心停車場	298.980	\$ 13,690	\$ 4,093,036	\$ 4,297,688	2026-04-30
9	第三期	南京停車場	306.405	\$ 15,030	\$ 4,605,267	\$ 4,835,530	2026-04-30
10	第三期	惠來停車場	453.915	\$ 12,350	\$ 5,605,850	\$ 5,886,143	2026-04-30
11	第三期	干城停車場	158.400	\$ 18,220	\$ 2,886,048	\$ 3,030,350	2026-04-30
小計			2837.835	\$ 13,600	\$ 38,594,556	\$ 40,524,284	



元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014

工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/25	
設置地點	台中正心停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	正心停車場光電工程-246.015kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	246.015	9,900	2,435,549	
1	RH型鋼	kg	21,438.73			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	8,495.92			含加工(鍍鋅鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	643.16			
4	M12魚尾螺絲	組	898.04			
5	中、側壓塊	組	1,136.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	37.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	29,934.65			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	116.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	246.015	1,500	369,023	
三	鋼構鋪板	kWp	246.015	1,000	246,015	
四	其他及假設工程	kWp	246.015	870	214,033	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
4	保險	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	246.015	13,270	\$ 3,264,619	
	稅額(5%)				\$ 163,231	
	總計(含稅)				\$ 3,427,850	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位:元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人:鄭渝璉		
3	付款辦法:依合約為主。			地址:台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限:依合約為主。			統編:24903014		

客戶簽章：

日期：





元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014

工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/26	
設置地點	台中文山停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	文山停車場光電工程-494.010kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	494.01	9,332	4,610,232	
1	RH型鋼	kg	42,301.69			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	17,720.80			含加工(鍍鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	1,269.05			
4	M12魚尾螺絲	組	531.62			
5	中側壓塊	組	2,428.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	66.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	60,022.49			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	234.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	494.01	1,500	741,015	
三	鋼構鋪板	kWp	494.01	1,000	494,010	
四	其他及假設工程	kWp	494.01	750	370,508	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	494.01	12,582	\$ 6,215,764	
	稅額(5%)				\$ 310,788	
	總計(含稅)				\$ 6,526,552	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位:元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人:鄭渝璉		
3	付款辦法:依合約為主。			地址:台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限:依合約為主。			統編:24903014		

客戶簽章：

日期：





元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014

工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/25	
設置地點	東榮立體停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	東榮立體停車場鋼構工程-234.135kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	234.135	9,330	2,184,480	
1	RH型鋼	kg	16,803.75			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	7,376.00			含加工(鍍鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	504.11			
4	M12魚尾螺絲	組	725.39			
5	中側壓塊	組	1,092.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	29.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	24,179.75			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	219.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	234.135	1,500	351,203	
三	鋼構鋪板	kWp	234.135	1,000	234,135	
四	其他及假設工程	kWp	234.135	870	203,697	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
4	保險	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	234.135	12,700	\$ 2,973,515	
	稅額(5%)				\$ 148,676	
	總計(含稅)				\$ 3,122,190	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位：元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人：鄭渝堯		
3	付款辦法：依合約為主。			地址：台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限：依合約為主。			統編：24903014		

客戶簽章：

日期：





元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014

工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/25	
設置地點	潭興立體停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	潭興立體停車場光電工程-239.085kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	239.085	9,780	2,338,251	
1	RH型鋼	kg	20,449.29			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	8,053.92			含加工(鍍鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	613.48			
4	M12魚尾螺絲	組	855.10			
5	中側壓塊	組	1,104.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	41.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	28,503.21			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	105.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	239.085	1,500	358,628	
三	鋼構鋪板	kWp	239.085	1,000	239,085	
四	其他及假設工程	kWp	239.085	870	208,004	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
4	保險	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	239.085	13,150	\$ 3,143,968	
	稅額(5%)				\$ 157,198	
	總計(含稅)				\$ 3,301,166	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位:元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人:鄭渝堯		
3	付款辦法:依合約為主。			地址:台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限:依合約為主。			統編:24903014		

客戶簽章：

日期：





元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014

工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/25	
設置地點	沙田立體停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	沙田立體停車場光電工程-115.83kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	115.830	9,445	1,094,014	
1	RH型鋼	kg	6,859.30			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	4,682.00			含加工(鍍鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	205.78			
4	M12魚尾螺絲	組	346.24			
5	中側壓塊	組	593.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	23.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	11,541.30			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	106.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	115.830	1,500	173,745	
三	鋼構鋪板	kWp	115.830	1,000	115,830	
四	其他及假設工程	kWp	115.830	1,155	133,784	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
4	保險	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	115.830	13,100	\$ 1,517,373	
	稅額(5%)				\$ 75,869	
	總計(含稅)				\$ 1,593,242	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位:元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人:鄭渝堯		
3	付款辦法:依合約為主。			地址:台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限:依合約為主。			統編:24903014		

客戶簽章：

日期：





元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014

工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/25	
設置地點	育英路立體停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	育英路立體停車場光電工程-180.18kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	180.180	9,960	1,794,593	
1	RH型鋼	kg	14,986.79			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	6,234.24			含加工(鍍鋅鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	449.60			
4	M12魚尾螺絲	組	636.63			
5	中側壓塊	組	848.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	38.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	21,221.03			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	95.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	180.180	1,500	270,270	
三	鋼構鋪板	kWp	180.180	1,000	180,180	
四	其他及假設工程	kWp	180.180	960	172,973	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
4	保險	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	180.180	13,420	\$ 2,418,016	
	稅額(5%)				\$ 120,901	
	總計(含稅)				\$ 2,538,916	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位:元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人:鄭渝堯		
3	付款辦法:依合約為主。			地址:台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限:依合約為主。			統編:24903014		

客戶簽章：

日期：





元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014

工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/25	
設置地點	大益立體停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	大益立體停車場光電工程-110.88kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	110.880	13,160	1,459,181	
1	RH型鋼	kg	14,762.99			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	3,802.56			含加工(鍍鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	442.89			
4	M12魚尾螺絲	組	556.97			
5	中側壓塊	組	512.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	24.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	18,565.55			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	35.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	110.880	1,500	166,320	
三	鋼構鋪板	kWp	110.880	1,000	110,880	
四	其他及假設工程	kWp	110.880	1,215	134,719	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
4	保險	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	110.880	16,875	\$ 1,871,100	
	稅額(5%)				\$ 93,555	
	總計(含稅)				\$ 1,964,655	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位:元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人:鄭渝璉		
3	付款辦法:依合約為主。			地址:台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限:依合約為主。			統編:24903014		

客戶簽章：

日期：





元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014

工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/25	
設置地點	豐原轉運中心停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	豐原轉運中心停車場光電工程-298.98kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	298.980	10,360	3,097,433	
1	RH型鋼	kg	30,274.53			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	10,221.08			含加工(鍍鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	908.24			
4	M12魚尾螺絲	組	1,214.87			
5	中側壓塊	組	840.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	38.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	40,495.61			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	70.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	298.980	1,500	448,470	
三	鋼構鋪板	kWp	298.980	1,000	298,980	
四	其他及假設工程	kWp	298.980	830	248,153	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
4	保險	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	298.980	13,690	\$ 4,093,036	
	稅額(5%)				\$ 204,652	
	總計(含稅)				\$ 4,297,688	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位:元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人:鄭渝捷		
3	付款辦法:依合約為主。			地址:台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限:依合約為主。			統編:24903014		

客戶簽章：

日期：





元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014

工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/25	
設置地點	南京立體停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	南京立體停車場光電工程-306.405kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	306.405	11,700	3,584,939	
1	RH型鋼	kg	31,224.29			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	13,309.64			含加工(鍍鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	936.73			
4	M12魚尾螺絲	組	1,336.02			
5	中側壓塊	組	1,678.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	78.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	44,533.93			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	210.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	306.405	1,500	459,608	
三	鋼構鋪板	kWp	306.405	1,000	306,405	
四	其他及假設工程	kWp	306.405	830	254,316	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
4	保險	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	306.405	15,030	\$ 4,605,267	
	稅額(5%)				\$ 230,263	
	總計(含稅)				\$ 4,835,531	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位:元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人:鄭渝璉		
3	付款辦法:依合約為主。			地址:台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限:依合約為主。			統編:24903014		

客戶簽章：

日期：





元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014



工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/25	
設置地點	惠來立體停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	惠來立體停車場光電工程-453.915kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	453.915	9,100	4,130,627	
1	RH型鋼	kg	38,015.19			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	13,621.76			含加工(鍍鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	1,140.46			
4	M12魚尾螺絲	組	1,549.11			
5	中側壓塊	組	2,096.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	50.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	51,636.95			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	145.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	453.915	1,500	680,873	
三	鋼構鋪板	kWp	453.915	1,000	453,915	
四	其他及假設工程	kWp	453.915	750	340,436	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
4	保險	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	453.915	12,350	\$ 5,605,850	
	稅額(5%)				\$ 280,293	
	總計(含稅)				\$ 5,886,143	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位:元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人:鄭渝璉		
3	付款辦法:依合約為主。			地址:台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限:依合約為主。			統編:24903014		

客戶簽章：

日期：





元融科技有限公司 YUANRONG TECHNOLOGY

744 台南市新市區港墘里自由街9號 | 06-5897049 | 統編 24903014

工程報價單

客戶名稱	鑫盈能源股份有限公司			報價日期	2025/08/25	
設置地點	干城立體停車場			負責業務	葉心雯	
工程名稱	干城立體停車場光電工程-158.4kWp			e-mail	sales.nextgenenergy@gmail.com	
項目	工程項目	單位	數量	單價	複價	備註
一	鋼構工程	kWp	158.400	14,680	2,325,312	
1	RH型鋼	kg	21,654.04			含加工、鍍鋅
2	C型鋼	kg	7,717.32			含加工(鍍鋅K35)
3	高張力螺絲	kg	649.62			
4	M12魚尾螺絲	組	881.14			
5	中側壓塊	組	896.00			含夾具螺絲、下鎖螺絲
6	基礎座	座	48.00			含無收縮、基礎螺絲M12、植筋膠
7	鋼構運輸	kg	29,371.36			
8	機具費	式	1.00			
9	安全設施	M	125.00			含角鐵材料、菱形擴張網、安全母索立柱+繩
10	小五金	式	1.00			含砂利康
二	鋼構組立	kWp	158.400	1,500	237,600	
三	鋼構鋪板	kWp	158.400	1,000	158,400	
四	其他及假設工程	kWp	158.400	1,040	164,736	
1	清運費	式	1.00			
2	設備區雨遮及支架	式	1.00			
3	雜項費用	式	1.00			
4	保險	式	1.00			
	總計(未稅)	kwp	158.400	18,220	\$ 2,886,048	
	稅額(5%)				\$ 144,302	
	總計(含稅)				\$ 3,030,350	
備註				保固	工程完工日起：全系統3年	
1	本報價單7日工作天內有效。			承攬單位:元融科技有限公司		
2	本工程連工帶料，依業主設計規範施工。			負責人:鄭渝璉		
3	付款辦法:依合約為主。			地址:台南市新市區自由街9-3號		
4	施工期限:依合約為主。			統編:24903014		

客戶簽章：

日期：

