

工程預算書



元融科技有限公司

地址:台南市中沙里沙崙24-1 TEL:06-5931598

業主 鑫盈能源股份有限公司

工程名稱 育英路立體停車場光電工程-179.685kWp

REV： V1.0

設置容量
/kWp： 180.180

製表日期： 2025/7/17

工程地點： 育英路立體停車場

項次	內 容 及 說 明	單位	數 量	單 價	總 價	備 註
一	鋼構工程					
1	RH型鋼材料費用	kg	13594.93	\$ 26.00	\$ 353,468	
2	接合及連接板	kg	2039.24	\$ 38.00	\$ 77,491	
3	RH型鋼一次加工費	kg	12947.55	\$ 2.00	\$ 25,895	
4	RH型鋼二次加工費	kg	14986.79	\$ 10.00	\$ 149,868	
5	RH型鋼鍍鋅費用	kg	14986.79	\$ 13.00	\$ 194,828	
6	高張力螺絲	kg	449.60	\$ 78.00	\$ 35,069	
7	C型鋼M12魚尾螺絲	組	636.63	\$ 5.00	\$ 3,183	
8	C型鋼材料費	kg	6234.24	\$ 40.00	\$ 249,370	
9	中壓塊+側壓塊(600ST5及陽極處理10+7)	組	848.00	\$ 20.00	\$ 16,960	
10	夾具螺絲(中壓+側壓)M8*40	組	848.00	\$ 5.00	\$ 4,240	
11	模組下鎖螺絲	組	848.00	\$ 5.00	\$ 4,240	
12	鋼構運輸費用	kg	21221.03	\$ 5.00	\$ 106,105	
13	鋼柱無收縮水泥	座	38.00	\$ 1000.00	\$ 38,000	
14	基礎螺栓	座	38.00	\$ 800.00	\$ 30,400	
16	植筋膠	座	38.00	\$ 320.00	\$ 12,160	
17	安全母索立柱(角鐵)+繩	M	95.00	\$ 500.00	\$ 47,500	
18	維修步道(角鐵鋼材料+菱形擴張網+母索)	m	95.00	\$ 700.00	\$ 66,500	
19	鋼構組立	kWp	180.18	\$ 1200.00	\$ 216,216	
20	鋪板	kWp	180.18	\$ 800.00	\$ 144,144	
21	機具費	kWp	180.18	\$ 225.00	\$ 40,541	
	小計				\$ 1,816,177.94	\$ 10,079.80
二	圖面設計出圖及各類文件申請跑件					
1	結構技師簽證	kWp	180.180	\$ 125	\$ 22,523	
2	繪圖費	式	1.000	\$ 30,000	\$ 30,000	
	小計				\$ 52,523	\$ 291.50
三	其他及假設工程					
1	清運費	kWp	180.180	\$ 100	\$ 18,018	
2	設備區雨遮及支架	式	1.000	\$ 62,000	\$ 62,000	
3	雜項費用	kWp	180.180	\$ 300	\$ 54,054	
	小計				\$ 134,072	\$ 744.10
四	一~三 總計				\$ 2,002,772	
五	管理費					
1	工程保險0.8%	式	1.000	\$ 16,022	\$ 16,022	
2	工程保固1%	式	1.000	\$ 20,028	\$ 20,028	
3	內部管銷	kWp	180.18	\$ 800	\$ 144,144	
	小計				\$ 180,194	
	總計(未稅)				\$ 2,182,966.34	
	總價/kWp				\$ 12,115.48	
	總計(含稅)				\$ 2,292,114.66	

製表：

採購：

業務：

核准：

會簽財務單位
(售前免簽)：